



## Załącznik nr 1 do SWZ Przedmiar prac


Opis robót	J.m.	Ilość
1	2	3
<b>1. Rozbiórka istniejących woli</b>		
<b>1.1 Prace rozbiórkowe</b>		
<i>Demontaż pokrycia dachowego woli</i>	m2	96,00
<i>Demontaż drewnianych woli</i>	kpl.	1,00
<i>Demontaż ogrodzenia pionowego siatka + słupki</i>	m2	80,00
<i>Demontaż ogrodzenia pełniącego rolę dachu</i>	m2	300,00
<i>Demontaż pokrycia dachowego</i>	m2	36,00
<i>Demontaż stolarki okiennej</i>	Szt.	4,00
<i>Demontaż stolarki drzwiowej</i>	Szt.	8,00
<i>Demontaż ogrodzenia pionowego siatka + słupki</i>	mb	250,50
<i>Demontaż ogrodzenia pełniącego rolę dachu</i>	m2	344,00
<i>Demontaż desek drewnianych pełniących funkcję podmurówki wys 1m</i>	m2	110,00
<i>Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki 30x30 wysokości 2000</i>	mb	440,00
<i>Demontaż istniejących słupków ogrodzeniowych</i>	szt	220,00
<i>Demontaż furtki 1000x2000</i>	szt	3,00
<i>Demontaż bramy</i>	szt	1,00
<b>2. Przebudowa kompleksu woli rehabilitacyjnych wraz z powiększeniem - sokolarnia</b>		
<b>2.1 Konstrukcja woli</b>		
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje słupa ściennego</i>	m3	2,22
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje podwaliny, rygla, oczepu</i>	m3	3,48
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje belek górnych</i>	m3	0,96
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje zastrzałów</i>	m3	1,16
<i>Krawędziak sosnowy 70x140 krokwie</i>	m3	2,30
<i>Płatwie dachowe sosnowe 60x40</i>	m3	0,46
<i>Deska sosnowa szerokości 120 gr 25 mm</i>	m3	7,54
<i>Elementy łączne</i>	kpl.	1,00
<i>Furtka drewniana 1000x2000</i>	szt	20,00
<i>Impregnacja drewna za pomocą drewnochronu</i>	l	225,00
<b>2.2 Pokrycie dachu woli</b>		
<i>Płyta warstwowa dachowa PIR gr 50 mm z powłoką FIBERGLASS ral 6005</i>	m2	100,00
<i>Obróbki blacharskie</i>	mb	56,00
<i>Elementy łączne oraz uszczelniające</i>	m2	100,00
<i>Rynna PCV 100mm</i>	mb	24,00



<i>Rura spustowa</i>	mb	6,00
<i>Elementy mocujące rynnę</i>	kpl.	1,00
<b>2.3 Ogrodzenie</b>		
<i>Siatka ogrodzeniowa z sitaki ocynkowanej powlekanej oczka 30x30 gr 1,8 mm /2,8 mm wysokości 2000 ral 6005</i>	mb	190,00
<i>Słupek ogrodzeniowy ocynkowany powlekany FI 45 wysokości 2500 ral 6005</i>	szt	36,00
<i>Słupek ogrodzeniowy ocynkowany powlekany FI 45 wysokości 2500 ral 6005 – podpora</i>	szt	6,00
<i>Drut naciągławy ocynkowany powlekany gr 3 mm</i>	mb	570,00
<i>Obejma podporowa</i>	szt	6,00
<i>Napinacz do drutu</i>	szt	36,00
<i>Obejma do napinacza</i>	szt	36,00
<i>Pręty na końce siatki ocynkowane wys 2000</i>	szt	14,00
<i>Śruba hakowa ocynkowana 8mm</i>	szt	12,00
<i>Elementy złączne</i>	kpl.	1,00
<i>Drut wiązatkowy</i>	szt	1,00
<i>Podmurówka betonowa z płyty 2300x200x50</i>	szt	16,00
<i>Furtka wejściowa 1000x2000 wykonana z siatki ocynkowanej powlekanej 30x30 gr 1,8mm/2,8 mm zamykana na zamek</i>	szt	2,00
<b>3.Remont kompleksu czterech wolier wraz z wybiegami - kuropatwiarnia</b>		
<b>3.1 Prace adaptacyjne</b>		
<i>Skuwanie tynków</i>	m2	144,00
<i>Uzupełnienie ubytków</i>	m2	8,00
<i>Położenie warstwy hydroizolacji na ścianach</i>	m2	144,00
<i>Położenie warstwy tynku</i>	m2	144,00
<i>Malowanie wewnątrz pomieszczenia</i>	m2	144,00
<i>Malowanie budynku na zewnątrz</i>	m2	90,00
<i>Odnowienie konstrukcji stalowej za pomocą powłoki malarskiej</i>	kpl.	1,00
<b>3.2 Elektryka</b>		
<i>Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej</i>	kpl.	1,00
<i>Montaż nowego okablowania wewnątrz budynku</i>	mb	50,00
<i>Montaż oświetlenia wewnątrz budynku</i>	szt	4,00
<i>Montaż oświetlenie zewnątrz budynku</i>	szt	4,00
<i>Montaż włącznika/wyłącznika światła</i>	szt	8,00
<i>Montaż gniazda podwójnego</i>	szt	4,00
<b>3.3 Ogrodzenie</b>		
<i>Siatka ogrodzeniowa z sitaki ocynkowanej powlekanej oczka 30x30 gr 1,8 mm /2,8 mm wysokości 2000 ral 6005</i>	mb	550,00
<i>Słupek ogrodzeniowy ocynkowany powlekany FI 45 wysokości 2500 ral 6005</i>	szt	220,00
<i>Słupek ogrodzeniowy ocynkowany powlekany FI 45 wysokości 2500 ral 6005 – podpora</i>	szt	38,00
<i>Drut naciągławy ocynkowany powlekany gr 3 mm</i>	mb	1645,33



Obejma podporowa	szt	32,00
Napinacz do drutu	szt	32,00
Obejma do napinacza	szt	32,00
Pręty na końce siatki ocynkowane wys 2000	szt	48,00
Śruba hakowa ocynkowana 8mm	szt	24,00
Elementy łączące	kpl.	1,00
Drut wiązalkowy	szt	6,00
Podmurówka betonowa z płyty 2300x200x50	szt	90,00
Furtka wejściowa 1000x2000 wykonana z siatki ocynkowanej powlekanej 30x30 gr 1,8mm/2,8 mm zamykana na zamek	szt	12,00
Deska sosnowa szerokości 120 gr 25 mm	m3	3,80
<b>3.4 Pokrycie dachu budynku</b>		
Płyta warstwowa dachowa PIR gr 50 mm z powłoką FIBERGLASS ral 6005	m2	56,00
Obróbki blacharskie	mb	78,00
Elementy łączące oraz uszczelniające	m2	56,00
Rynna PCV 100mm	mb	14,00
Rura spustowa	mb	6,00
Elementy mocujące rynnę	kpl.	1,00
Płatwie dachowe sosnowe 60x40	m3	0,26
<b>3.5 Stolarka</b>		
Okno PCV rozwierno uchylne o wymiarze 800x600 ral 9010	szt	4,00
Drzwi zewnętrzne PCV przeszklone o wymiarze 900x1900 ral 9010	szt	8,00
Parapet zewnętrzny / wewnętrzny	mb	8,00
<b>4. Remont ogrodzenia wybiegu</b>		
<b>4.1 Prace montażowe nowego ogrodzenia</b>		
Siatka ogrodzeniowa z siatki ocynkowanej oczka 30x30 gr 2 mm wysokości 2000	mb	440,00
Słupek ogrodzeniowy ocynkowany FI 45 wysokości 2500	szt	177,00
Słupek ogrodzeniowy ocynkowany FI 45 wysokości 2500	szt	28,00
Furtka wejściowa 1000x2000 wykonana z siatki ocynkowanej 30x30 gr 2 mm zamykana na zamek	szt	3,00
Brama wjazdowa dwudzielna 4000(2000+2000)x2000 wykonana z siatki 30x30 gr 2 mm otwierana ręcznie zamykana na zamek	szt	2,00
Drut naciągający ocynkowany gr 3 mm	mb	1330,00
Pręty na końce siatki ocynkowane wys 2000	szt	18,00
Obejma podporowa	szt	28,00
Napinacz do drutu	szt	42,00
Obejma do napinacza	szt	84,00
Śruba hakowa ocynkowana 8mm	szt	54,00
Przelotka plastikowa	szt	565,00
Elementy łączące	kpl.	1,00
Drut wiązalkowy	szt	3,00



<b>5. Urządzenie wybudowanych wolier i wybiegów oraz doposażenie ośrodka</b>		
<b>5.1. Wiata dla ssaków - sarny</b>		
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje słupa ściennego</i>	m3	0,24
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje podwaliny, rygla, oczepu</i>	m3	0,38
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje belek górnych</i>	m3	0,13
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje zastrzałów</i>	m3	0,13
<i>Krawędziak sosnowy 70x140 krokwie</i>	m3	0,20
<i>Płatwie dachowe sosnowe 60x40</i>	m3	0,10
<i>Deska sosnowa szerokości 120 gr 25 mm</i>	m3	0,62
<i>Elementy łączne</i>	kpl.	1,00
<i>Impregnacja drewna za pomocą drewno-chronu</i>	l	30,00
<i>Blacha trapezowa T35 gr 0,5 mm ral 6005</i>	m2	12,00
<i>Obróbki blacharskie</i>	mb	24,00
<b>5.2 Wiata dla ssaków - muflony</b>		
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje słupa ściennego</i>	m3	0,24
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje podwaliny, rygla, oczepu</i>	m3	0,38
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje belek górnych</i>	m3	0,13
<i>Kantówka sosnowa 120x120 pełniąca funkcje zastrzałów</i>	m3	0,13
<i>Krawędziak sosnowy 70x140 krokwie</i>	m3	0,20
<i>Płatwie dachowe sosnowe 60x40</i>	m3	0,10
<i>Deska sosnowa szerokości 120 gr 25 mm</i>	m3	0,62
<i>Elementy łączne</i>	kpl.	1,00
<i>Impregnacja drewna za pomocą drewnochronu</i>	l	30,00
<i>Blacha trapezowa T35 gr 0,5 mm ral 6005</i>	m2	12,00
<i>Obróbki blacharskie</i>	mb	24,00
<b>5.3 Zadaszenia dla ptaków</b>		
<i>Krawędziak sosnowy 70x140 krokwie</i>	m3	0,42
<i>Płatwie dachowe sosnowe 60x40</i>	m3	0,18
<i>Impregnacja drewna za pomocą drewnochronu</i>	l	20,00
<i>Elementy łączne</i>	kpl.	1,00
<i>Blacha trapezowa T35 gr 0,5 mm ral 6005</i>	m2	24,00
<i>Obróbki blacharskie</i>	mb	48,00
<b>5.4 Monitoring obiektu</b>	szt	14

Stacja Badawcza PZł  
w Czempiniu  
64-020 Czempień, ul. Sokolnicza 12  
tel. 61 2826563 fax 61 2827340  
Regon: 000742279-00697

Kierownik OHZ  
ZG PZł w Czempiniu  
dr inż. Maciej Budny